

关注许昌对德合作重点项目之德仕堡生活广场

德仕堡生活广场项目于2月25日复工,已开挖土方4.5万立方米

机械“会战”推动“德仕堡”建设

□ 记者 王利辉 吕正子 通讯员 高向宇

核心提示

市城乡一体化示范区德仕堡生活广场项目为我市重点项目,工程人员顶住疫情带来的不利影响积极复工,尽一切可能赶工期。目前,该项目正在进行土方开挖、清运作业,大规模的桩基施工即将展开。



挖掘机正在进行土方挖掘作业。记者 吕正子 摄

施工单位去年11月进场,今年2月25日复工

3月10日下午,在市城乡一体化示范区竹林路与隆昌路交叉口东北角,记者看到一块块蓝色工程围挡围住了一个大型工地。该工地出入口处安装着一台自动洗车机,每辆出入工地的运输车都要在此进行冲洗、消毒。旁边的人行通道出入口处设有疫情检测台,工作人员对每位进入工地的人员逐一测量体温、登记姓名。这里就是德仕堡生活广场项目建设工地。

“我们公司于2019年11月中标该项目!”该项目施工负责人、腾飞建工集团建筑七处主管刘晨说,该集团中标后立即组织施工人员进场。工程人员前期进行了集装箱板房、围挡等施工设施的安装,以及洗车机等设施的安装。

今年春节过后,受新冠肺炎疫情影响,生产建设计划被打乱。经过相关部门和施工单位的努力,该项目于今年2月25日复工。

37900平方米地下车库,须挖土方23万立方米

该工地大门后面有一个小广场,小广场西侧是一排集装箱板房。这些集装箱板房是德仕堡生活广场建设项目的办公用房。小广场上裸露的黄土被绿色的防尘网覆盖。一条用钢板铺成的施工通道,一头连着工地大门的洗车机,另一头连着洗车池。所有出入工地的车辆都要经过该通道。

小广场北侧是施工区,地表清理工作已完成,未施工的地方同样覆盖着绿色的防尘网。德仕堡生活广场项目的工地呈长方形,南北长、东西窄。大部分机械、工人集中在工地北部作业。

工地北部,工程人员已挖出一个大型基坑。数台挖掘机,或在基坑边,

或在基坑里面挖黄土。挖出的黄土立即被运输车加盖密封运走。除挖掘机外,基坑里面还有推土机在平整地面。基坑内未作业的区域覆盖着防尘网。基坑边缘部位,每隔一段距离就有一眼水井,不时有水流流出。

“目前,我们主要进行的是土方开挖、清运作业!”刘晨说,按照设计,德仕堡生活广场项目的地下车库有两层,建筑面积为37900平方米,深度达到10米。施工中,工程人员共需要挖23万立方米的黄土。复工以来,工程人员组织了科学、严密的施工方案,加班加点赶进度。现在,基坑深度为7.5米,还未挖到设计深度;已开挖的基坑面积约为基坑总面积的三分之一;挖

出土方4.5万立方米。

为保护已开挖的基坑,工程人员除做了专门的基坑护坡、打下130根支

护桩基外,还在基坑周围打了33眼降水井。以后,他们还要在基坑底部打22眼降水井以保障基坑安全。

100名工人和12台机械展开“会战”

据了解,德仕堡生活广场投资估算约为4.6亿元人民币。项目用地面积(红线)为27602平方米,规划总建筑面积为94900平方米,其中地上建筑面积为57000平方米,地下建筑面积为37900平方米。项目规划建设24层人才公寓一栋,7层产业孵化办公楼一栋,5层酒店建筑一栋,1层婚庆中心一栋,以及2至3层配套商业10栋。

刘晨介绍,腾飞建工集团为德仕堡生活广场项目组织了规模庞大的施工力量。施工高峰,工地上将会有800名工人同时施工。目前,虽受疫情影响,但已有100名工人返岗。此外,还有5台大型挖掘机、1台小型挖掘机、1台推土机、2台微型桩基、1台大型桩基、2台洒水车共12台施工机械在工地上作业。未来,随着施工进度的推进,施工力量还会加大。

在做好施工的同时,施工人员没有放松防疫工作。该工程项目部对防疫工作明确任务分工,落实责任到人,并准备了充足的口罩、84消毒液等防疫防护用品;建立个人信息档案表,对返程、进场人员信息实时监测,形成备查台账;对项目办公区、公共区域和施工现场每天消毒2次,建立消毒台账,确保项目临建达到卫生防疫标准,做到疫情防控与复工复产两手抓、两不误。

“作为一个大型商业综合体项目,该项目的建成投用将成为市城乡一体化示范区又一地标性建筑,成为人们休闲、购物、娱乐的理想去处,将有力带动该区乃至全市经济高质量发展。”刘晨表示,土方开挖将持续一个月,之后,桩基施工将大规模展开。工程人员将全力以赴,确保项目安全、优质、快速、高效地建成投用。

